



**Администрация
муниципального образования
«Сычевский муниципальный
округ» Смоленской области**

пл. Революции, д.1, г. Сычевка,
Сычевский муниципальный округ,
Смоленская область, 215280
E-mail: sychevka@admin-smolensk.ru
sychevka1.adm@mail.ru
тел. 8 (48130) 4-15-33, 4-13-44
11.03.2026 № **Исх-1149**
на № _____ от _____

Руководителю обособленного
подразделения «Вязьма»
ООО «ГеоСтрой»

А.В. Ангальт

vyazma_geostroy25@mail.ru

Уважаемый Александр Владимирович!

Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области направляет технические условия по реконструкции тепловых сетей попадающих в зону производства работ.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования
«Сычевский муниципальный округ»
Смоленской области



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00878F0FD28673DBA66633838D040EE4C4
Владелец: Васильева Татьяна Павловна
Действителен с 16-01-2025 до 11-04-2026

Т.П. Васильева

Митенкова Светлана Николаевна
(48130) 4-11-44



УТВЕРЖДАЮ
И.о. технического директора
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
Стойков М.С.
«06» _____ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 26В -1 от « 13 » февраля 2026 г.
на реконструкцию тепловой сети (с выносом участка)**

Наименование объекта: капитальный ремонт автодорожного моста через р.Вазуза
по адресу: ул. Луначарского, г.Сычевка, Смоленской области
Заказчик: ООО «ГеоСтрой»

1. Источник теплоснабжения: котельная №1, ул.Пушкина, г.Сычевка

2. Тепловая нагрузка, Q_{max} :

На отопление: 0,795065 Гкал/час

На ГВС: 0,036136 Гкал/час

3. Расчетные параметры теплоносителя, $G_{ном}$:

На отопление: 31,80 м³/час

На ГВС: 2,57 м³/час

4. Температурный график источника, ($T_{1max}-T_{2max}$):

На отопление 95 - 70°C, с полкой 65°C

На ГВС 65 - 50°C

5. Давление теплоносителя в точке подключения:

На отопление: T_1/T_2 6,2 кгс/см² / 3,4 кгс/см²

На ГВС: T_3/T_4 5,8 кгс/см² / 3,0 кгс/см²

6. Диаметры тепловой сети:

На отопление: T_1/T_2 159/159 мм

На ГВС: T_3/T_4 57/57 мм

7. Система теплоснабжения закрытая (четырёхтрубная)

8. Схема подключения зависимая

9. РСО /ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»/ согласовывает реконструкцию (вынос с изменением способа прокладки) участка существующей магистральной тепловой сети для обеспечения проведения капитального ремонта автодорожного моста через реку Вазуза по улице Луначарского

10. Основные требования:

10.1. Разработать проект реконструкции (выноса) участка существующей магистральной тепловой сети отопления в соответствии с действующим СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», с соблюдением охранной зоны тепловых сетей.

10.2. На стадии проектирования согласовать прохождение реконструируемого участка в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, собственниками земельных участков.

10.3. Проект согласовать с РСО /ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»/ до начала производства работ.

10.4. Проектом предусмотреть строительство тепловой сети, состоящей из двух частей:

10.4.1. Тепловую сеть от точки П-1 до точки П-2 (приложение 1) проложить подземно, методом «прокола» под автодорогой, с применением защитных футляров. Для трубопровода отопления предусмотреть диаметры «гильз» не менее 300 мм, для горячего водоснабжения не менее 159 мм из стального трубопровода. Толщину стенки футляра выбрать в соответствии с динамической нагрузкой дорожного полотна;

10.4.2. Для тепловой сети отопления использовать трубопровод предварительно изолированный (ППУ ПЭ) $2d=159$ мм, для горячего водоснабжения $2d=57$ мм, протяженность трубопровода определить проектом;

10.4.3. Тепловую сеть от точки П-2 до точки П-3 (приложение 1) проложить надземно, с использованием трубопровода предварительно изолированного (ППУ ОЦ) $2d_{\text{отопл.}}=159$ мм, $2d_{\text{гвс}}=57$ мм, протяженность трубопровода определить проектом.

10.5. Проектом предусмотреть врезки (подключение) вновь прокладываемого участка в действующую тепловую сеть, с установкой стальной арматуры.

10.6. Предоставить гарантии качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем 10 лет (ФЗ №190; Гл.4, ст.14, п.17).

11. Прочие условия:

11.1. Работы по выносу участка тепловой сети произвести в межотопительный период (с 15 мая по 15 сентября), с переподключением в период плановой профилактической остановки котельной (с 15 июня 2026 года по 28 июня 2026 года).

11.2. По окончании строительства выполнить благоустройство территории в зоне проведения работ.

12. Передать в РСО по одному экземпляру проектной и исполнительной документации по завершении работ.

13. Получить справку о выполнении технических условий.

14. Срок действия технических условий: 2 года

Зам. начальника ПТО



Е.В. Денисенкова

Приложение 1. Схема тепловой сети

