



**Администрация
муниципального образования
«Сычевский муниципальный
округ» Смоленской области**

пл. Революции, д.1, г. Сычевка,
Сычевский муниципальный округ,
Смоленская область, 215280
E-mail: sychevka@admin-smolensk.ru
sychevka1.adm@mail.ru
тел. 8 (48130) 4-15-33, 4-13-44
21.05.2026 № **Исх-2643**
на № _____ от _____


ООО «ГеоСтрой»

vyazma_geostroy25@mail.ru

Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области направляет информацию, полученную от ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по реконструкции тепловых сетей, попадающих в зону производства работ.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.п. Главы муниципального образования
«Сычевский муниципальный округ»
Смоленской области



С.Н. Митенкова

Митенкова Светлана Николаевна
(48130) 4-11-44



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО»

Российская Федерация,
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
тел. (4812) 37-72-22
e-mail: info@srte.ru сайт: www.srte.ru
ИНН 6730048214 КПП 673101001

Исх. № 1630 от 20.05 2026 г.

Главе муниципального образования
«Сычевский муниципальный округ»
Смоленской области

Васильевой Т.П.

Уважаемая Татьяна Павловна!

В ответ на Ваше письмо от 05.05.2026 №исх-2289 направляем скорректированные Технические условия №26В-1 от 15.05.2026 г. на реконструкцию тепловой сети (с выносом участка) для исполнения контракта по разработке ПСД на капитальный ремонт моста через р. Вазуза по ул. Луначарского».

Приложение: в электронном виде.

С уважением,

Генеральный директор

Ю.Н. Пучков

Исп. Денисенкова Елена Владимировна
(4812) 37-72-22 (доб.153)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО»

Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.77а, тел. (4812) 37-72-22; 31-01-58

УТВЕРЖДАЮ
И.о. технического директора
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

М.С. Столяров М.С.

«15» мая 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 26В -1 от «15» мая 2026 г.
на реконструкцию тепловой сети (с выносом участка)**

Наименование объекта: капитальный ремонт автодорожного моста через р.Вазуза
по адресу: ул. Луначарского, г.Сычевка, Смоленской области

Заказчик: ООО «ГеоСтрой»

1. Источник теплоснабжения: котельная №1, ул.Пушкина, г.Сычевка

2. Тепловая нагрузка, Q_{max}:

На отопление: 0,795065 Гкал/час

На ГВС: 0,036136 Гкал/час

3. Расчетные параметры теплоносителя, G_{ном}:

На отопление: 31,80 м³/час

На ГВС: 2,57 м³/час

4. Температурный график источника, (T_{1max}-T_{2max}):

На отопление 95 - 70 °С, с полкой 65 °С

На ГВС 65 - 50 °С

5. Давление теплоносителя в точке подключения:

На отопление: T1/T2 6,2 кгс/см² / 3,4 кгс/см²

На ГВС: T3/T4 5,8 кгс/см² / 3,0 кгс/см²

6. Диаметры тепловой сети:

На отопление: T1/T2 159/159 мм

На ГВС: T3/T4 57/57 мм

7. Система теплоснабжения закрытая (четырёхтрубная)

8. Схема подключения зависимая

9. РСО /ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»/ согласовывает реконструкцию (вынос с изменением способа прокладки) участка существующей магистральной тепловой сети для обеспечения проведения капитального ремонта автодорожного моста через реку Вазуза по улице Луначарского

10. Основные требования:

10.4.1. Участок тепловой сети от точки П-01 до точки П-1 проложить надземно, с использованием трубопровода предварительно изолированного (ППУ ОЦ) 2d_{отопл.}=159мм, 2d_{гвс}=57мм, протяженности трубопроводов определить проектом;

10.4.2. Участок тепловой сети от точки П-1 до точки П-2 проложить подземно, трубопроводы применить предварительно изолированные (ППУ ПЭ) 2d_{отопл.}=159мм, 2d_{гвс}=57мм, протяженности трубопроводов определить проектом. Переход через автодорогу осуществить траншейным способом, с применением защитных футляров ("гильз") под проезжей частью. В качестве "гильз" допускается использовать толстостенные стальные трубы: диаметром не менее 325 мм для трубопроводов горячего водоснабжения и не менее 426 мм для трубопроводов отопления, с герметизацией вводов.

Толщину стенки футляров выбрать в соответствии с динамической нагрузкой дорожного полотна.

10.4.3. Участок тепловой сети от точки П-2 до точки П-3 проложить надземно, с использованием трубопровода предварительно изолированного (ППУ ОЦ) 2d_{топл.}=159мм, 2d_{гвс}=57мм, протяженности трубопроводов определить проектом.

10.5. Предусмотреть подключение трубопроводов с обеих сторон вновь прокладываемого участка к действующей тепловой сети.

10.6. Предоставить гарантии качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем 10 лет (ФЗ №190; Гл.4, ст.14, п.17).

11. Прочие условия:

11.1. Работы по выносу участка тепловой сети произвести в межотопительный период (с 15 мая по 15 сентября), с переподключением в период плановой профилактической остановки котельной (даты останова уточняются перед началом производства работ).

11.2. По окончании строительства выполнить благоустройство территории в зоне проведения работ.

12. Передать в РСО по одному экземпляру проектной и исполнительной документации по завершении работ.

13. Получить справку о выполнении технических условий.

14. Срок действия технических условий: 2 года

Зам. начальника ПТО



Е.В. Денисенкова

Приложение 1. Схема тепловой сети

